

COMUNE DI TRE VILLE



PROVINCIA DI TRENTO



LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A SERVIZIO
DELLE FRAZIONI DI PEZ, COLTURA, CORT E
LARZANA NEL COMUNE DI TRE VILLE

3^ FASE PROGETTUALE L.P. 26/93 e ss.mm.
PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO A: RAGOLI-COLTURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO FORNITURA TUBAZIONI GAS

Codifica Elaborati: E.R.130.01.04.0

COMMITTENTE: **Giudicarie GAS S.p.A.**

Tione di Trento,

Il Tecnico

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 1 Art.025*	<p>SOLO FORNITURA TUBAZIONE IN PE/AD S8 PER GAS METANO De 90</p> <p>Fornitura in cantiere di tubazioni (in barre) in polietilene classe S8 per il trasporto e la distribuzione di gas combustibile in pressione in tutto rispondenti alla norma UNI EN 1555-2.</p> <p>Le tubazioni dovranno essere marchiate con il marchio di conformità (riferito alla normativa di costruzione, rilasciato dall'Istituto Italiano del Plastico (IIP), Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012), il nome del produttore, le dimensioni e la classe di appartenenza, la data di produzione, il polimero utilizzato e contrassegnate da banda di colore arancione; dovranno essere prodotti da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità, secondo UNI EN ISO 9001:2008; - ambiente, secondo UNI EN ISO 14001:2004; - sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; <p>La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti terzi accreditati.</p> <p>La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma.</p> <p>È vietata la fornitura di materiali di diversa produzione.</p> <p>De 90</p> <p>Abitato di Pez</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linea interna all'abitato di Pez *(lung.=80+40) <p>Abitato di Coltura</p> <ul style="list-style-type: none"> - da chiesetta verso Ragoli <p>scorta + sfrido</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>							
			120,00			120,00		
			305,00			305,00		
			55,00			55,00		
						480,00	3,83	1'838,40
2 / 2 Art.026*	<p>SOLO FORNITURA TUBAZIONE IN PE/AD S8 PER GAS METANO De 110</p> <p>Fornitura in cantiere di tubazioni (in barre) in polietilene classe S8 per il trasporto e la distribuzione di gas combustibile in pressione in tutto rispondenti alla norma UNI EN 1555-2.</p> <p>Le tubazioni dovranno essere marchiate con il marchio di conformità (riferito alla normativa di costruzione, rilasciato dall'Istituto Italiano del Plastico (IIP), Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012), il nome del produttore, le dimensioni e la classe di appartenenza, la data di produzione, il polimero utilizzato e contrassegnate da banda di colore arancione; dovranno essere prodotti da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità, secondo UNI EN ISO 9001:2008; - ambiente, secondo UNI EN ISO 14001:2004; - sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007; <p>La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti terzi accreditati.</p> <p>La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma.</p> <p>È vietata la fornitura di materiali di diversa produzione.</p> <p>De 110</p> <p>Abitato di Coltura</p>							
	A R I P O R T A R E							1'838,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'838,40
3 / 3 Art.028*	- da chiesetta a incrocio via Crosera - da incrocio via Crosera ad interno abitato di Coltura scorta + sfrido		118,00 90,00 32,00			118,00 90,00 32,00		
	SOMMANO m					240,00	5,66	1'358,40
	SOLO FORNITURA TUBAZIONE IN PE/AD S8 PER GAS METANO De 160							
	Fornitura in cantiere di tubazioni (in barre) in polietilene classe S8 per il trasporto e la distribuzione di gas combustibile in pressione in tutto rispondenti alla norma UNI EN 1555-2.							
	Le tubazioni dovranno essere marchiate con il marchio di conformità (riferito alla normativa di costruzione, rilasciato dall'Istituto Italiano del Plastico (IIP), Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012), il nome del produttore, le dimensioni e la classe di appartenenza, la data di produzione, il polimero utilizzato e contrassegnate da banda di colore arancione; dovranno essere prodotti da azienda dotata dei seguenti sistemi di gestione:							
	- qualità, secondo UNI EN ISO 9001:2008; - ambiente, secondo UNI EN ISO 14001:2004; - sicurezza, secondo BS OHSAS 18001:2007;							
	La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti terzi accreditati.							
	La Direzione Lavori potrà fare eseguire a sua insindacabile decisione, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma.							
	È vietata la fornitura di materiali di diversa produzione.							
	De 160 - da Z.A. Ragoli a ingresso Pez - da ingresso Pez a stradina comunale sterrata sopra abitato Pez - Strada sterrata da Pez a Coltura scorta + sfrido		1290,00 125,00 400,00 45,00			1'290,00 125,00 400,00 45,00		
SOMMANO m					1'860,00	11,72	21'799,20	
Parziale LAVORI A MISURA euro							24'996,00	
T O T A L E euro							24'996,00	
Tione di Tn, 27/02/2020								
Il Tecnico								
	A R I P O R T A R E							